Instruktion for opbevaring af PE-rør på byggeplads

Sørg for, at det udpegede område er plant, tørt og rent. Det er yderst vigtigt, at rørene ikke bliver kontamineret under opbevaring. Rørene er godt emballeret fra fabrikken, men rørforseglingerne kan blive beskadiget under transporten. Det er derfor vigtigt, at modtageren udbedrer eventuelle løse endeforseglinger.

PE100 er et blødt materiale og skal håndteres på en måde, så det ikke beskadiges under aflæsning og opbevaring på byggepladsen. Det er strengt forbudt at trække rørene hen over jorden.

Rør, der ligger i pakker, kan opbevares i en maksimal højde på 1,5 m op til D500, og pakker med dimensioner over D500 må maksimalt stables to pakker i højden. Det er vigtigt, at pakkerne står stabilt og ikke kan vælte.

Enkeltrør skal sikres i sideretningen, så de ikke kan rulle væk og dermed forårsage skade på personer eller udstyr. Ved længere tids opbevaring forhindrer dette også rørene i at bøje sig. Den maksimale stablingshøjde er den samme som for pakker.

Der skal lægges strøer under rør og pakker for at forhindre, at rørene ligger direkte på jorden. Afstanden fra rørenden til den første strø må maksimalt være 1 m, og langs røret må afstanden mellem strøerne maksimalt være 2,5 m.

Ved eventuelle spørgsmål bedes I kontakte jeres lokale Hallingplast-repræsentant.

Peter Ziegler
+45 29 66 08 99
peter.ziegler@hallingplast.dk